

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Δήμος: ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ**

**ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΡΓΩΝ**

**Συντηρήσεις  
μικροκατασκευές  
Έργο: αθλητικών  
εγκαταστάσεων Δήμου  
Παύλου Μελά**

**αριθ μελετ 35/2020**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Α.Τ.	Είδος εργασίας	Κωδικός	Άρθρο	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
		Άρθρου	Αναθεώρησης		
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας	NET ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	5,00
2	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός έδαφος πάσης φύσεως	NET ΟΔΟ Α-4.4	ΟΙΚ-2113	m <sup>3</sup>	10,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	NET ΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	4,00
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
4	Επιδιόρθωση περιφράξης	NET ΟΙΚ.64.48.2Σ	ΥΔΡ 6812	m <sup>2</sup>	150,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου	NET ΟΙΚ 7398.8Σ	ΟΙΚ 7398	τεμ.	20,00
6	Δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3872	kg	124,00
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	NET ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ-3811	m <sup>2</sup>	24,00
8	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ-3223.Α.5	m <sup>3</sup>	6,00
<b>3.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>					
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	4.144,00
10	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421.Β	ton	473,00
11	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	2.532,00
<b>4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
12	Ελαστικός χυτός τάπητας εξωτερικών αθλητικών χώρων πάχους 2,7-2,9 mm	NET ΟΙΚ 7398.2Σ	ΟΙΚ 7398	m <sup>2</sup>	4.144,00
13	Υπόστρωμα ελαστικού χυτού τάπητα	NET ΟΙΚ 7398.3Σ	ΟΙΚ 7398	m <sup>2</sup>	106,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ.  
Αρχιπ/κου σχεδ. Μελετών& έργων

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣ/ΜΕΝΗ  
Διευθ/σας υπ/σας Τ.Υ.Δ.Π.Μ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 /07/2020

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 /07/2020

†

NA