

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας €	Μερική Δαπάνη €	Ολική Δαπάνη €
<b>1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	5.912,00	4,85	28.673,20	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m <sup>3</sup>	805,00	5,10	4.105,50	
3	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	5,00	5,65	28,25	
4	Διάνοιξη τάφρου με εργασία χειρός έδαφος πάσης φύσεως	ΟΔΟ Α-4.4	ΟΙΚ-2113	m <sup>3</sup>	3,00	13,25	39,75	
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών	ΟΔΟ Β-2	ΥΔΡ-6087	m <sup>3</sup>	5,00	2,50	12,50	
6	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών	NET ΟΙΚ 20.30.01	ΟΙΚ 2171	τον	8.009,00	3,00	24.027,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								56.886,20
<b>2.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	m <sup>3</sup>	28,00	27,80	778,40	
8	Αποξήλωση πρόχυτων κρασπέδων	ΥΔΡ-4.05	ΥΔΡ-6808	m	28,00	3,20	89,60	
Σύνολο 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								868,00
<b>3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
9	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m <sup>3</sup>	23,00	95,00	2.185,00	
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυροδέμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	349,00	86,00	30.014,00	
11	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	1.398,00	1,05	1.467,90	
12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	4.364,00	1,05	4.582,20	
13	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυροδέμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m	790,00	8,80	6.952,00	
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ Β-52	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	1.827,00	12,60	23.020,20	
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m <sup>2</sup>	103,00	15,70	1.617,10	
16	Πλακοστρώσεις έγχρωμες πεζοδρομίων	ΟΔΟ Β-52Σ	ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	156,00	20,00	3.120,00	
17	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου-οδοστρωματος	ΟΔΟ Β-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	20,00	36,80	736,00	
18	Επισκευές παλαιών συνδέσεων ύδρευσης- αποχέτευσης	ΟΔΟ Β-58Σ	ΥΔΡ-6732	τεμ.	20,00	35,00	700,00	
19	Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής μονού	NET ΥΔΡ Ν9.10.01	ΥΔΡ 6329	τεμ.	4,00	370,00	1.480,00	
20	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με δίκτυο ομβρίων	NET ΥΔΡ Ν16.01	ΥΔΡ 6744	m	40,00	70,00	2.800,00	
21	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 600x950 D400	NET ΥΔΡ Ν11.02.04.02	ΥΔΡ 6752	kg	324,00	2,90	939,60	
Σύνολο 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								79.614,00
<b>4.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
22	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ Β-4.1	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	5,00	10,60	53,00	
23	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	2.092,00	14,10	29.497,20	
24	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>3</sup>	1.661,00	14,10	23.420,10	
Σύνολο 4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								52.970,30
<b>5.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>								
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	70,00	0,90	63,00	
26	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	57.550,00	3,15	181.282,50	
27	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	57.550,00	0,42	24.171,00	
28	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	7.748,00	1,10	8.522,80	
29	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421.Β	τον	1.438,00	80,68	116.017,84	
30	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση	ΟΔΟ Δ-9.1	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	7.147,00	8,18	58.462,46	
31	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8Α	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	58.151,00	8,68	504.750,68	
ΣΥΝΟΛΟ 5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								893.270,28
<b>6.ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								
32	Διαγράμμιση οδοστρώματος	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	600,00	3,45	2.070,00	
33	Διαγράμμιση οδοστρώματος με διαστρώμενα ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΔΟ ΝΕ-17.2	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	1.000,00	19,70	19.700,00	
ΣΥΝΟΛΟ 6. ΣΗΜΑΝΣΗ								21.770,00
							1.105.378,78	
							18,00%	198.968,18
							15,00%	1.304.346,96
							1,00%	195.652,04
							1,00%	1.499.999,00
							1,00%	1.000,00
							24,00%	1.500.000,00
							24,00%	360.000,00
							1,00%	1.860.000,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμημ.

Η ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΪΣΜΕΝΗ

Αρχιτ/κου σχεδ. Μελετών &amp; έργων

Διευθ/σας υπ/σας Τ.Υ.Δ.Π.Μ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

05/03/21

05/03/21